




ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลป่าซาง จะดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้


1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 252,520.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 192,800.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 161,100.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 244,500.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ปากกล้วย) บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 150,700.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สองโน หมู่ที่ 4 / ราคากลางคำนวณ 531,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


(นายโชคเอก พาณิชฎากิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 173,300.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ปริมาณงาน ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร/ความยาว 76.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ ทต.ป่าซาง
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
เป็นเงิน ราคากลางคำนวณ 192,800.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายชิตชัย ปินทรายมูล ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายเอกพล ธรรมताल กรรมการ
 - 6.3 นางภคภรณ์ กาวิน กรรมการ



(นายโชคเอก พาณิชญากิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

สรุปรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด ซอย 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สี หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบ ทด. ป่าซางกำหนด
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด ซอย 4 เริ่มพิกัด E589428 N2230058 สิ้นสุด E589466 N2230014 ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวม 76.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	145,388.98	1.3056	189,819.86	
	Factor F งานอาคาร (19/6/63)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 192,819.86	
				ขอใช้งบประมาณเพียง 192,800.00	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน			ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชิตชัย ปินทรายมูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภคภรณ์ กาวิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพล ธรรมดาล)

สรุปรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิด ขอย 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เค็ด หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อ.แม่เงิน จ.เชียงราย

13 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
จุดที่ 1	ร่องระบายน้ำ คลส.กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว	76.00	เมตร	ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร					
1	ดินขุด	33.35	ลบ.ม.			125.00	4,168.13	4,168.13	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.09	ลบ.ม.	280.38	865.67	99.00	305.66	1,171.34	
3	คอนกรีตหยาบ	2.47	ลบ.ม.	1,682.24	4,155.13	306.00	755.82	4,910.95	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.66	ลบ.ม.	1,775.70	27,800.36	306.00	4,790.74	32,591.10	
5	เหล็ก RB 9	0.670	ตัน	29,966.47	20,064.00	4,100.00	2,745.15	22,809.14	
6	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	20.09	ก.ก.	42.06	844.84		-	844.84	
7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	152.00	ตร.ม.		-	133.00	20,216.00	20,216.00	
8	ค่าไม้แบบ คิด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	30.40	ตร.ม.	527.86	16,046.94		-	16,046.94	
ฝาร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.34	ลบ.ม.	1,775.70	7,709.20	306.00	1,328.50	9,037.70	
2	เหล็ก RB 9	0.345	ตัน	29,966.47	10,336.00	4,100.00	1,414.17	11,750.17	
3	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 ตัน)	10.35	ก.ก.	42.06	435.22		-	435.22	
4	ท่อ pvc 2"	12.00	ฟอน	211.69	2,540.28		-	2,540.28	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	34.20	ตร.ม.		-	133.00	4,548.60	4,548.60	
6	ค่าไม้แบบ คิด 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	6.84	ตร.ม.	527.86	3,610.56		-	3,610.56	
งานอื่น ๆ									
1	งานรื้อถอนพื้นถนน คลส.และรางเดิม	4.90	ตร.ม.	-	-	70.00	343.00	343.00	
2	งานคืนสภาพพื้นถนน คลส.หนา 0.15 ม.	20.40	ตร.ม.	335.67	6,847.67	50.90	1,038.36	7,886.03	
3	เหล็กฉาก ขนาด 2" หนา 4 มม.	3.00	ฟอน	635.64	1,906.92	190.69	572.08	2,479.00	
					รวมวัสดุและค่าแรง	42,226.19		145,388.98	