

# สำเนาฉบับ



## ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลป่าซาง จะดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

1. โครงการขุดลอกลำน้ำแม่สลอง บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4,14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 484,616.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)
2. โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 216,281.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
3. โครงการซ่อมแซมคันน้ำล้น บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 90,802.- บาท (เก้าหมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

( นายโชคเอก พาณิชญากิจ )  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

..... ปลัดเทศบาล  
..... หัวหน้ากอง  
..... ตรวจ  
..... รักษาราชการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำน้ำแม่สลอง บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4,14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 489,900.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกลำน้ำแม่สลอง บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4,14 ตามแบบเทศบาลตำบลป่าซางกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เป็นเงิน 484,616.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4


5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจรัส แก้วทองค์ ประธานกรรมการ

6.2 นายเอกพล ธรรมตาล กรรมการ

6.3 นางภคภรณ์ กาวิน กรรมการ



( นายโชคเอก พาณิชญากิจ )

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

งานปรับพื้นที่และซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ตามแบบเทศบาลตำบลป่าซางกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เป็นเงิน 216,281.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจรัส แก้วทงศ์ ประธานกรรมการ

6.2 นายเอกพล ธรรมตาล กรรมการ

6.3 นางภคภรณ์ กาวิน กรรมการ

( นายโชคเอก พาณิชฎากิจ )  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมคั้นน้ำล้น บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 90,000- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป  
 งานก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
 ตามแบบเทศบาลตำบลป่าซางกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  
 เป็นเงิน 90,802.- บาท ( เก้าหมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน )
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายจรัส แก้วทงศ์	ประธานกรรมการ
6.2 นายเอกพล ธรรมตาล	กรรมการ
6.3 นางภคภรณ์ กาวิน	กรรมการ



( นายโชคเอก พาณิชญากิจ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

## สรุปรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ **ขุดลอกขุดลอกลำน้ำแม่สอง บ้านแม่สองใน หมู่ที่ 4,14**  
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านแม่สองใน หมู่ที่ 4,14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย**  
 แบบเลขที่ **ตามแบบกำหนด**  
 หน่วยงาน **เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**  
 แบบ ปร.4 **มีจำนวน 1 แผ่น**  
 เมื่อวันที่ **11 พฤษภาคม 2566**

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<b>ขุดลอกขุดลอกลำน้ำแม่สอง</b>	355,096.00	1.3563	481,616.70	
	<b>บ้านแม่สองใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สอง หมู่ที่ 14</b>				
	<b>ป้ายโครงการ</b>	3,000.00	1	3,000.00	
	<b>Factor F งานชลประทาน(17/10/65)</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>สรุป</b>			<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 484,616.70</b>	
				<b>ขอใช้งบประมาณเพียง 484,616.00</b>	
	<b>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</b>			<b>สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน</b>	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจรัส แก้วทองคำ )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางภคภรณ์ กาวิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายเอกพล ธรรมตาล )



อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.14	0.16	0.20	1.30	1.34
	ค่าฉาบฉวยและลั้มน้	ตร.ม.	2.34	0.33	0.41	2.67	2.75
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	18.12	2.97	3.71	21.09	21.83
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.05	12.96	16.20	57.01	60.25
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	64.27	25.71	32.14	89.98	96.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.21	4.20	5.25	25.41	26.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.83	3.02	3.78	18.85	19.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.31	2.67	3.34	18.98	19.65
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.70	2.13	9.20	9.63
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.55	3.34	4.18	33.89	34.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.36	5.18	6.48	42.54	43.84
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.76	4.08	4.08	29.84	29.84
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.53	21.60	21.60	74.13	74.13
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.83	12.46	12.46	62.29	62.29
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.71	5.75	7.19	41.46	42.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.03	10.80	13.50	43.83	46.53
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.70	10.80	13.50	47.50	50.20
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.08	11.40	14.25	48.48	51.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.79	11.40	14.25	52.19	55.04
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.68	0.08	0.08	0.76	0.76

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ

## สรุปรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ **โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

แบบเลขที่

หน่วยงาน **เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

แบบ ปร.4 **มีจำนวน 1 แผ่น**

เมื่อวันที่ **11 พฤษภาคม 2566**

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 งานปรับพื้นที่และซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลองจุดที่ 1 และจุดที่ 2 จุดที่ 1 และจุดที่ 2	157,252.57	1.3563	213,281.66	
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	ป้าย	3,000.00	
	<b>Factor F งานชลประทาน(17/10/65)</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>สรุป</b>			<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 216,281.66</b>	
				<b>ขอใช้งบประมาณเพียง 216,281.00</b>	
	<b>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</b>			<b>ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายจรัล แก้วทงค์ )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นางภคกรณ์ กาวิน )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายเอกพล ธรรมตาล )



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และจำนวน

โครงการ โครงการ ซ่อมแซมตึกล้ำเหมือนแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2566

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>จุดที่ 1</b>									
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
1.2	ทรายถมที่	110.00	ลบ.ม.	467.29	51,401.90	112.00	12,320.00	63,721.90	*เพื่อทรายถม 25 %
1.3	ไม้ยูคา 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	100.00	ต้น	120.00	12,000.00	42.00	4,200.00	16,200.00	
1.4	ไม้ยัดหัวเสา 2"x4" ยาว 4 เมตร	14.00	แผ่น	608.00	8,512.00	212.80	2,979.20	11,491.20	
1.5	คร่าวไม้ 1 1/2"x3" ยาว 4 เมตร	40.00	แผ่น	200.00	8,000.00	70.00	2,800.00	10,800.00	
1.6	เมทัลชีท 0.35 mm. ขนาด 0.914x6 เมตร	21.00	แผ่น	550.00	11,550.00	70.00	1,470.00	13,020.00	
1.7	ตะปูตอกไม้ 2"	18.00	กก.	56.07	1,009.26		-	1,009.26	
<b>จุดที่ 2</b>									
1	งานเรียงกระสอบทราย								
1.1	ทรายถมที่	49.00	ลบ.ม.	467.29	22,897.21	112.00	5,488.00	28,385.21	*เพื่อทรายถม 25 %
1.2	กระสอบทราย	1,225.00	กระสอบ	5.00	6,125.00		-	6,125.00	0.30x0.45
<b>รวมราคางานทั้ง 2 จุด</b>								157,252.57	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และจำนวน

โครงการ โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองแม่สลอง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								ราคาสอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่
								ราคา 30 - 35 % ของราคาวัสดุ
								ราคาพาณิชย์จังหวัด ณ เดือน เมษายน 2566
								บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง
								ราคาต่อหน่วยวัสดุรวม

## สรุปรายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ **โครงการซ่อมแซมคันน้ำล้น บ้านแม่คี่ หมู่.7**  
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**  
 แบบเลขที่ -  
 หน่วยงาน **เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**  
 แบบ ปร.4 **มีจำนวน 3 แผ่น**  
 เมื่อวันที่ **11 พฤษภาคม 2566**

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<b>โครงการซ่อมแซมคันน้ำล้น บ้านแม่คี่ หมู่.7</b> <b>งานก่อสร้างคันดินกันน้ำ</b>	66,948.33	1.3563	90,802.01	
	<b>Factor F งานชลประทาน(17/10/65)</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>สรุป</b>		<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>		<b>90,802.01</b>	
		<b>ขอใช้งบประมาณเพียง</b>		<b>90,802.00</b>	
<b>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</b>		<b>ตัวอักษร</b>		<b>เก้าหมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน</b>	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัล แก้วทองคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภคภรณ์ กาวิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพล ธรรมศาล)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และจำนวน

โครงการ โครงการซ่อมแซมคันน้ำสัน บ้านแม่คี่ หมู่.7

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
1	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 1								
1.1	กระสอบทราย	2,200.00	กระสอบ	5.00	11,000.00	-	-	11,000.00	กระสอบทราย 0.30x0.45 ม.
1.2	ไม้ไผ่ ยาว 1.00 ม.	442.00	ท่อน	10.00	4,420.00	5.00	2,210.00	6,268.00	
1.3	ทรายถม	16.50	ลบ.ม.	467.29	7,710.29	112.00	1,848.00	7,710.29	
1.3	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	51.40	462.60	-	-	462.60	
2	งานขุดดินกันน้ำ จุดที่ 2								
2.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	51.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	1,521.84	1,521.84	
3	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 3								
3.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	40.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	1,193.60	1,193.60	
4	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 4								
4.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	144.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	4,296.96	4,296.96	
5	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 5								
5.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	120.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	3,580.80	3,580.80	
ยอดรวม								36,034.09	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และจำนวน

โครงการ โครงการซ่อมแซมคันน้ำสัน บ้านแม่คี่ หมู่.7

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่

11 พฤษภาคม 2566

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ยอดยกมา							36,034.09	
6	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 6								
6.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	52.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	1,551.68	1,551.68	
7	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 7								
7.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	84.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	2,506.56	2,506.56	
8	งานก่อสร้างคันดิน จุดที่ 8								
8.1	งานเคลือบพื้นที่ , งานขุดดิน, งานปรับแต่งคันดิน	900.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	26,856.00	26,856.00	
	รวมราคาทั้งหมด				-			66,948.33	

ราคาสอบถามจากผู้ประกอบการในพื้นที่

ราคา 30 - 35 % ของราคาวัสดุ

ราคาพาณิชย์จังหวัด ณ เดือน เมษายน 2566

บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง

ราคาต่อหน่วยวัสดุรวม

## อัตราราคางานดิน

## งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.14	0.16	0.20	1.30	1.34
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.34	0.33	0.41	2.67	2.75
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ทรวม	18.12	2.97	3.71	21.09	21.83
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	44.05	12.96	16.20	57.01	60.25
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	64.27	25.71	32.14	89.98	96.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.21	4.20	5.25	25.41	26.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.83	3.02	3.78	18.85	19.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.31	2.67	3.34	18.98	19.65
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. ทรวม	7.50	1.70	2.13	9.20	9.63
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	30.55	3.34	4.18	33.89	34.73
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. ทรวม	37.36	5.18	6.48	42.54	43.84
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.76	4.08	4.08	29.84	29.84
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	52.53	21.60	21.60	74.13	74.13
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.83	12.46	12.46	62.29	62.29
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. ทรวม	35.71	5.75	7.19	41.46	42.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	33.03	10.80	13.50	43.83	46.53
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.70	10.80	13.50	47.50	50.20
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	37.08	11.40	14.25	48.48	51.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.79	11.40	14.25	52.19	55.04
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.68	0.08	0.08	0.76	0.76