



## ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

### เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้ง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง  
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ  
มาตรา ๗๒ ให้ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำราคากลางตามโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย ราคากลางคำนวณ 123,402.37 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทสามสิบ  
เจ็ดสตางค์ )

จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้  
และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

( นายโชคเอก พาณิชญากิจ )  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

..... ปลัดเทศบาล  
..... หัวหน้ากอง  
..... ตรวจ  
..... ร่าง/พิมพ์

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

**1.ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** เป็นเงิน 123,000.- บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )

**3.ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 178.50 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อม 43.70 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 222.20 ตารางเมตร

**4.ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เป็นเงิน 123,402.37 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )

**5.บัญชีประมาณราคากลาง**

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
- 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
- 5.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.6
- 5.4 บันทึกขอใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

**6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 6.1 นายสมพล บั้งเงิน  | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางภคภรณ์ กาวิน   | กรรมการ       |
| 6.3 นายฤทธิชัย ปาสำลี | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 178.50 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม 43.70 ตร.ม.

พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 222.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลป่าซาง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานปรับพื้นที่ถนนทางขึ้นโบสถ์	ตร.ม.	222.20	3.81	846.58	1.3848	5.27	1,172.34
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.11	392.56	4,361.34	1.3848	543.61	6,039.58
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	222.20	349.07	77,563.35	1.3848	483.39	107,409.72
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.50	141.42	494.97	1.3848	195.83	685.43
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	32.50	145.09	4,715.42	1.3848	200.92	6,529.91
3	งานเปิดเตล็ด							
	3.1 ลูกปูนรองเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	222.20	4.59	1,019.70	1.3848	6.35	1,412.08
	3.1 แนวค้ำปูนริมถนน	ม.	10.00	11.07	110.71	1.3848	15.33	153.31
					89,112.07		TOTAL	123,402.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

123,402.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่  
เฉลี่ยราคา

222.20

ตร.ม.

555.36

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายสมพล บั้งเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางภคภรณ์ กาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิชัย ปาสาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5

ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 178.50 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม 43.70 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลป่าซาง

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เชียงราย

เขตฝนตก

ฝนชุก 1

ราคาน้ำมันโซล่า

30.74 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	บ./ตัน	22733.01	0	0	80	4900	27713.01	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ./ตัน	25376.15	0	0	80	4900	30356.15	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
3	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m. #	บ./ตร.ม.	28.19	0	0	0	0	28.19	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงใหม่
4	ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	บ./ตัน	2990.65	0	0	50	0	3040.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
5	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	225.00	25	89.05	0	0	314.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย (ราคาทำทราย)
6	ไม้กระบาก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	747.66	0	0	0	0	747.66	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
7	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	654.21	0	0	0	0	654.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.นครราชสีมา
8	ตะปู ขนาด 3"	บาท/กก.	35.98	0	0	0	0	35.98	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
9	แผ่นโฟมหนา 1 ซม.	บ./ตร.ม.	34.72	0	0	0	0	34.72	-	สืบราคาจากท้องตลาด
10	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.	บ./ลบ.ม.	1968.85	0	0	0	0	1968.85	รถผสมคอนกรีต	จาก พาณิชยจ.เชียงราย



**ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)**

ขนาดกว้าง	3.5	เมตร	ยาว	5	เมตร	หนา	15.00	ซม.	
						=	17.50	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	33.33	ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	5,000.00		=	30.00	บาท/ลบ.ม.	
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.									
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,968.85	+	0.00		=	1,968.85	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่		17.50	ตร.ม.			=	17.50	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	17.50	x	15.00	/	100	=	2.62	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	2.62	@	1,968.85			=	5,158.38	บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	1.00	x	15.07	x	2.62	=	39.48	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	17.50	ตร.ม.	x	28.19	บาท/ตร.ม.	=	493.32	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	17.50	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.	=	87.50	บาท	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			x	5.00	x	21.94	=	109.70	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)			x	17.50	x	12.60	=	220.50	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			x	0.00	x	9.54	=	0.00	บาท
ค่าขัดหยาบ			x	17.50	x	0.00	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	6,108.88	บาท	
ค่างานต้นทุน	6,108.88	/	17.50			=	349.07	บาท/ตร.ม.	

**รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expansion Joint)**

คิดจากความยาว	3.50	ม.							
ค่าเหล็ก Dowel Bar	9.73	กก.	@	30.35	บาท/กก.	=	295.30	บาท	
กระดาดขานอ้อย หรือแผ่นโพน	0.53	ตร.ม.	@	34.72	บาท/ตร.ม.	=	18.22	บาท	
เหล็กวงยาว Bar Chair RB6 mm	3.02	กก.	@	27.71		=	83.67	บาท	
เหล็กตีนไก่ Bar Chair RB6 mm.	1.62	กก.	@	27.71		=	44.78	บาท	
ค่าหยอดยาง	3.50	ม.	@	15.15		=	53.02	บาท	
ไม้แบบ	0.53	ตร.ม.	@	0.00		=	0.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม						=	494.99	บาท	
ค่างานต้นทุน	494.99	/	3.50			=	141.42	บาท/เมตร	

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	3.50	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	9.73	กก.	@	30.35	=	295.30	บาท
เหล็กวงยาว Bar Chair RB6 mm	3.02	กก.	@	27.71	=	83.67	บาท
เหล็กตีนไก่ Bar Chair RB6 mm.	1.62	กก.	@	27.71	=	44.78	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดดียง	3.50	ม.	@	24.02	=	84.07	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	507.82	บาท
ค่างานต้นทุน	507.82	/	3.50		=	145.09	บาท/เมตร

ลูกปูนรองเหล็กตะแกรง (สี่เหลี่ยม)

ความหนาถนน	0.15	ม.	ขนาด	3"x3"			
3/4 ของความหนา	0.11	ม.					
ปริมาณลูกปูน	0.000653	ลบ.ม.					
ใช้ปูนทราย 1:3					ราคาต่อหน่วย		
ปูน 1 ส่วน	0.000163	ลบ.ม.	0.000229	=	3040.65 บาท/ลบ.ม.	=	0.70 บาท
ทรายหยาบ 3 ส่วน	0.000489918	ลบ.ม.		=	314.05 บาท/ลบ.ม.	=	0.15 บาท
ค่าแรง	0.21	บาท/ลบ.ม.				=	0.21 บาท
ไม้แบบ	0.03429	ตร.ม.				=	3.53 บาท
							4.59
พื้นที่ถนนกว้างยาว 4.00 x 4.00 ม. พื้นที่ 16.00 ตร.ม. ใช้ลูกปูน 16 ลูก						=	4.59 บาท/ตร.ม.

คันปูนริมถนน

พื้นที่หน้าตัดคัน	0.009	ตร.ม. ยาว	1	เมตร			
ปริมาณคันปูน	0.008831	ลบ.ม.					
ใช้ปูนทราย 1:3					ราคาต่อหน่วย		
ปูน 1 ส่วน	0.002208	ลบ.ม.	0.003091	=	1968.85 บาท/ลบ.ม.	=	6.09 บาท
ทรายหยาบ 3 ส่วน	0.006623438	ลบ.ม.		=	314.05 บาท/ลบ.ม.	=	2.08 บาท
ค่าแรง	2.91	บาท/ลบ.ม.				=	2.91 บาท
							11.07

## ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(ข้อมูลเฉลี่ยเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรพรีเมียมดีเซล Diesel	ยูโรพรีเมียมดีเซล Gasohol 95
09-01-2609 06:00	30.74	27.30	29.44	31.20	31.85	39.94	44.24	40.04

### การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น เราอาจได้ทำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างเช่น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ขอรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลง

