



ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

เรื่อง เพียบแพรราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้ง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๖๒ ให้ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำราคากลางตามโครงการ รายละเอียดดังนี้

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๑ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ ๗ ราคากลางคำนวณ
๕๔,๔๐๑.๕๓.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบสามสตางค์)
๒. โครงการขยายถนน คสล.ซอย ๒ (หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๓) บ้านศรียางมูล หมู่ที่ ๘
ราคากลางคำนวณ ๒๑๓,๗๐๐.๖๙.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบเก้าบาทหกสิบบเก้าสตางค์)
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๑ (ปากกล้วย) บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑๕
ราคากลางคำนวณ ๒๕๓,๘๓๗.๕๙.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบเก้า
สตางค์)
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑๕ ราคากลางคำนวณ
๘๐,๔๐๐.๖๓ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบบสามสตางค์)


จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้
และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายโชคเอก พาณชญากิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
ตรวจ
ร่าง/พิมพ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๑ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง
 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑/๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม
 ๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ ๙๙.๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ
 แปลนที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๕๔,๔๐๑.๕๓.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๖

๕.๔ บันทึกขอใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพล บั้งเงิน ประธานกรรมการ

๖.๒ นางภคภรณ์ กาวิน กรรมการ

๖.๓ จำสืบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล กรรมการ

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายถนน คสล.ขอย ๒ (หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๓) บ้านศรียางมูล หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๕๗.๐๐ ตารางเมตร

- ซ่อมแซมถนน คสล. ๑ จุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๙.๖๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๑๓,๗๐๐.๖๙.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๖

๕.๔ บันทึกขอใช้ราคาสืบวัสดุก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพล บั้งเงิน ประธานกรรมการ

๖.๒ นางภคภรณ์ กาวิน กรรมการ

๖.๓ จำสืบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑ (ปากกล้วย) บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑๕
 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๕๓,๘๓๗.๕๙.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕
- ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๖
- ๕.๔ บันทึกขอใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสมพล บั้งเงิน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางภคภรณ์ กาวิน | กรรมการ |
| ๖.๓ จำสืบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล | กรรมการ |

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑๕
ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าซาง กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๘๐,๔๐๐.๖๓ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๖

๕.๔ บันทึกขอใช้ราคาสิบลูกต่อก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพล บั้งเงิน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางภคภรณ์ กาวิน	กรรมการ
๖.๓ จำสืบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล	กรรมการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1/1 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่คี่หมู่ที่ 7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 33.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมทางเชื่อม 0.72 ตร.ม พื้นที่เฉลี่ย 99.72 ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	54,401.53	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3848 - Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - รวมค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	54,401.53	(ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเอ็ดบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์)

- หมายเหตุ 1.) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
 2.) ประมาณราคาอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ,ตารางขนส่งวัสดุ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ณ ที่อำเภอเมืองเชียงราย 38.00 - 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ประมาณราคา
 3.) ตาราง FACTOR F (ใหม่) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพล บั้งเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำสิบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภคภรณ์ กาวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ขยายถนน ค.ส.ชอย 2 (หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569
 ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ปริมาณงาน ขยายถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 238.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ 357.00 ตรม.
 .ซ่อมแซมถนน 1 จุด ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.90 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ 19.60 ตรม.
 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.60 ตรม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	213,700.69	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3848 - Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก- - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - รวมค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	213,700.69	(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทหกสิบเก้าสตางค์)

- หมายเหตุ 1.) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2.) ประมาณราคาอ้างอิงจากรกรมบัญชีกลาง ,ตารางขนส่งวัสดุ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ณ ที่อำเภอเมืองเชียงราย 38.00 - 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ประมาณราคา
- 3.) ตาราง FACTOR F (ใหม่) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมพล บั้งเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จ่าสิบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางกชกรณ กาวิน)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ขยายถนน คสล.ซอย 2 (หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 3) บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 อ.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวันที่ 1 เมษายน 2569
 ปริมาณงาน ขยายถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 238.00 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ 357.00 ตรม.
 ซ่อมแซมถนน 1 จุด ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.90 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ 19.60 ตรม.
 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.60 ตรม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิมหนา 0.15 เมตร(ขน้าง)	ตร.ม.	19.60	72.00	1,411.20	1.3848	99.71	1,954.23
2	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	376.60	1.89	711.77	1.3848	2.62	985.66
3	ทรายหยาบ ถมและปรับระดับ	ลบ.ม.	18.83	560.75	10,558.92	1.3848	776.53	14,622.00
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	56.49	1,968.85	111,220.34	1.3848	2,726.46	154,017.92
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	376.60	28.19	10,616.35	1.3848	39.04	14,701.53
6	ค่าวางเหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	376.60	6.00	2,259.60	1.3848	8.31	3,129.09
7	ค่า ตัดเหล็ก ตัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.195	3,900.00	760.50	1.3848	5,400.72	1,053.14
8	เหล็กเดือย (DOWEL BAR) RB15 มม. SR24 หนา. 13.87 กก.	ตัน	0.195	25,367.15	4,946.59	1.3848	35,128.43	6,850.04
10	โฟมใช้เฉพาะ EXPANTIOT JOINT ทุกระยะ 50 ม.	แผ่น	1.00	49.29	49.29	1.3848	68.26	68.26
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	69.00	16.94	1,168.86	1.3848	23.46	1,618.64
12	ค่าแรงแบบเหล็กตามยาว 1 ซ้าง	ม.	238.00	10.97	2,610.86	1.3848	15.19	3,615.52
13	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	376.60	12.98	4,888.27	1.3848	17.97	6,769.27
13	หินคลุกขอบถนน	ตร.ม.	7.14	436.45	3,116.25	1.3848	604.40	4,315.39
	รวม ยกยอดไปแผ่นที่ 2				154,318.81			213,700.69

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 (ปากกล้วย)บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าเมียงหมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวินาที 1 เมษายน 2569
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50-4.00 ม. ยาว 131.00 ม. ทน 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.75 ตรม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เหล็ก 38.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	253,837.59	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3848 - Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - รวมค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	253,837.59	(สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

หมายเหตุ 1.) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2.) ประมาณราคาอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ,ตารางขนส่งวัสดุ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ณ ที่อำเภอเมืองเชียงราย 38.00 - 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ประมาณราคา

3.) ตาราง FACTOR F (ใหม่) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมพล บั้งเงิน)


 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำสิบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภคภรณ์ กาวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 (ปากกล้วย)บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าเมี่ยงหมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวັນที่ 1 เมษายน 2569
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50-4.00 ม. ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.75 ตรม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร


[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิมหนา 0.15 เมตร(ขบทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3848	-	-
2	งานวางป่าขูดคอก ขนาดเบา	ตร.ม.	450.75	1.89	851.92	1.3848	2.62	1,179.74
3	ทรายหยาบ ถมและปรับระดับ	ลบ.ม.	22.54	560.75	12,639.31	1.3848	776.53	17,502.91
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	67.61	1,968.85	133,113.95	1.3848	2,726.46	184,336.20
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	450.75	28.19	12,706.64	1.3848	39.04	17,596.16
6	ค่าวางเหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	450.75	6.00	2,704.50	1.3848	8.31	3,745.19
7	ค่า ตัดเหล็ก ตัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.248	3,900.00	967.20	1.3848	5,400.72	1,339.38
8	เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) RB15 มม. SR24 นน. 13.87 กก.	ตัน	0.248	25,367.15	6,291.05	1.3848	35,128.43	8,711.85
9	เหล็กเส้นกลม RB6 มม. SR24 ยึดเหล็กเดี่ยว	ตัน	0.063	22,733.01	1,432.18	1.3848	31,480.67	1,983.28
10	โฟมใช้เฉพาจะ EXPANTIOT JOINT ทุกระยะ 50 ม.	แผ่น	3.00	49.29	147.87	1.3848	68.26	204.77
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	78.00	16.94	1,321.32	1.3848	23.46	1,829.76
12	ค่าแรงแบบเหล็กตามยาว 2 ช่าง	ม.	131.00	21.94	2,874.14	1.3848	30.38	3,980.11
13	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	450.75	12.98	5,850.74	1.3848	17.97	8,102.10
14	หินคลุกสิ้นสุดโครงการ	ลบ.ม.	0.73	436.45	318.60	1.3848	604.40	441.21
16	เหล็กเส้นกลม RB6 มม. SR24 (Bar Chair รับเหล็กเดี่ยว)	ตัน	0.036	22,733.01	818.39	1.3848	31,480.67	1,133.30
17	ค่า ตัดเหล็ก ตัดเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.099	4,900.00	485.10	1.3848	6,785.52	671.77
18	ลูกปูนรองเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	450.75	1.73	779.80	1.3848	2.40	1,079.86
รวม ยกยอดไปแผ่นที่ 2					183,302.70			253,837.59

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 4 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าเมี่ยงหมู่ที่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ประมาณราคาวินาที 1 เมษายน 2569
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 36.00 ม. ทน 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตรม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงราย 38.94 บาท/ลิตร เฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	80,400.63	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3848 - Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - รวมค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	80,400.63	(แปดหมื่นสี่ร้อยบาทหกสิบสามสตางค์)

- หมายเหตุ 1.) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2.) ประมาณราคาอ้างอิงจากรมบัญชีกลาง ,ตารางขนส่งวัสดุ,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ณ ที่อำเภอเมืองเชียงราย 38.00 - 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ประมาณราคา
- 3.) ตาราง FACTOR F (ใหม่) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมพล บัวเงิน)


 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (จำลิบเอกเกรียงศักดิ์ เป็นมูล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางกชกรณ กาวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

